Energia

報 道 資 料

平成15年12月30日
中国電力株式会社

島根原子力発電所1号機の発電開始について

島根原子力発電所1号機（沸騰水型，定格電気出力46万kW）は，平成15年9月17日から第24回定期検査を実施しておりますが，12月30日9時00分，発電を開始（原子炉起動，12月27日9時00分）いたしました。

平成16年1月下旬には経済産業省の最終検査を受検し，定期検査を終了する予定です。

なお、島根原子力発電所1号機は，平成16年1月上旬から定格熱出力一定運転を実施する予定です。

【定期検査中に実施した主な工事】

（1）燃料取替工事

原子炉内の全燃料400体のうち，80体を新燃料に取替えた。

（2）第2給水加熱器改造工事

第2A，B給水加熱器の伝熱管他取替修理を行った。

（3）制御棒取替工事

ハフニウム棒を制御材とする制御棒4本を同一設計の制御棒に取替えた。

（4）原子炉再循環系配管他点検工事

原子炉再循環系配管等の溶接部36箇所の点検を行った。

以上